

Ing. Binaghi Laura Maria Via Francesco Crispi 321/b - 17027 Pietra Ligure (SV) Tel. 3476496948 - 019610354 Fax. 0196185872 e-mail: laura.maria@binaghitecnico.it								Pag. N°	1 of 2
	Committente							Comune di Magliolo	
	Titolo Progetto							Trattamento percolato di discarica	
	Documento							Computo metrico	

Comune di Magliolo

Provincia di Savona

TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA IN
LOCALITA' CASEI E COLLETTAMENTO CON ACQUE NERE
SU CONDOTTA IN COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO
(LOCALITA' VARE') LOTTO 1A

***PROGETTO ESECUTIVO
PRIMA FASE FUNZIONALE***

COMPUTO METRICO

Emesso		Verificato		Approvato		Revisione	0.0
Data	16/03/2015	Data	16/03/2015	Data	30/04/2015	Data	30/04/2015

Ing. Binaghi Laura Maria Via Francesco Crispi 321/b - 17027 Pietra Ligure (SV) Tel. 3476496948 - 019610354 Fax. 0196185872 e-mail: laura.maria@binaghitecnico.it								Pag. N°	2 of 2
	Committente							Comune di Magliolo	
	Titolo Progetto							Trattamento percolato di discarica	
	Documento							Computo metrico	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 A.P._023	<u>LAVORI A CORPO</u> Fornitura e posa in opera di un impianto ad osmosi inversa installato in un container coibentato provvisto di impianto elettrico, di messa a terra, idrico, telefonico, di illuminazione e ventilazione. Dotato di - tutti i dispositivi necessari al funzionamento (pompe, valvole, tubazioni...), ed al controllo del processo (flussimetri, trasmettitori di pressione, livellostati, strumenti di controllo della conducibilità, del pH, temperatura...), - un sistema di controllo e gestione del processo, - tutti i serbatoi e della strumentazione di sicurezza e controllo necessaria al funzionamento del processo di lavaggio e dosaggio dei cleaner e reagenti, - vasca di accumulo del concentrato e del permeato provviste di sistemi di sicurezza (valvole, livellostati, sfiati, bacini di contenimento...) e di controllo (pH, conducibilità, livelli, temperatura...), - pompe di ricircolo dei flussi (permeato e concentrato) ove necessario quando i parametri non risultano idonei, - pompe di trasferimento dei flussi all'esterno, - compressore ad aria per automatismi, - quadro elettrico generale provvisto di tutti i dispositivi di sicurezza idonei, - equipaggiamento di primo soccorso. Compresi test di avviamento, tarature e primo collaudo funzionale. Impianto ad osmosi inversa - Fornitura e posa in opera *1,00 SOMMANO a corpo							
2 A.P._024	Trasporto impianto ad osmosi inversa e scarico su platea Impianto ad osmosi inversa - Trasporto e scarico* 1,00 SOMMANO a corpo TOTALE euro							

Pietra Ligure, 30/04/2015

Il tecnico
Ing. Binaghi Laura Maria

Emesso		Verificato		Approvato		Revisione	0.0
Data	16/03/2015	Data	16/03/2015	Data	30/04/2015	Data	30/04/2015